

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1.1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza. [0.535] UWAGI: D-01.01.01.	0.5350
		Jm. km	Razem: 0.5350
1.2.	KNNR 00-01-0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. [535*5*0.15-180*0.15] UWAGI: D-02.01.01.	374.2500
		Jm. m3	Razem: 374.2500
1.3.	KNNR 00-01-0311-0100	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi [535*0.15] UWAGI: D-02.03.01.	80.2500
		Jm. m3	Razem: 80.2500
1.4.	KNNR 00-01-0408-0300	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami [80.25] UWAGI: D-02.03.01.	80.2500
		Jm. m3	Razem: 80.2500
1.5.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [535*5-180] UWAGI: D-04.01.01.	2495.0000
		Jm. m2	Razem: 2495.0000
1.6.	KNNR 00-06-0104-0100	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm [535*4-30] UWAGI: D-04.01.01.	2110.0000
		Jm. m2	Razem: 2110.0000
1.7.	KNNR 00-06-0113-0200	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm [535*3.70-30] UWAGI: D-04.04.02.	1949.5000
		Jm. m2	Razem: 1949.5000
1.8.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne, śr. gr. 3 cm. [1845*0.075] UWAGI: D-05.03.05a.	138.3750
		Jm. t	Razem: 138.3750
1.9.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) [535*3.5-0.5*1.0*10.0-0.5*1.0*45.0] UWAGI: D-05.03.05a.	1845.0000
		Jm. m2	Razem: 1845.0000
1.10.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm. [535*0.75*2-150] UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	652.5000
		Jm. m2	Razem: 652.5000
1.11.	KNNR 00-06-0702-0100	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych [4] UWAGI: D-07.02.01.	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.12.	KNNR 00-06-0702-0500	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 [4]	4.0000
		UWAGI: D-07.02.01.	
		Jm. szt.	Razem: 4.0000