PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą - etap 2
dz. nr ewid. 2634/1; 2656

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do3 km 10x1,0=10,0 14x1,0=14,0 20,0x2,0=40,0 razem = 64,0m2 64.0	m2 m2	 64.000	
				RAZEM	**64.000**
2		**PODBUDOWY**			
2 d.2	KNNR 6 0111-01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C8/10, gr.25 cm pod zjazdy publiczne A. 24,0+28=52,0 m2 52.0	m2 m2	 52.000	
				RAZEM	**52.000**
3		**NAWIERZCHNIA**			
3 d.3	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową 1270+52=1322,0m2 1322.0	m2 m2	 1322.000	
				RAZEM	**1322.000**
4 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową AC11W mechaniczne w ilości 50kg/m2 15,0x5,0=75,0 m2 10x5+4,5/2=47,5m2 (279-25)-3-3x4,5=1116,0m2 4x6x6-3,14x6x6=31,0m2 razem=1269,5x0,05=63,475 = 63,5Mg 63.5	t t	 63.500	
				RAZEM	**63.500**
5 d.3	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie warstwu wyrównawczej emulsją asfaltową 1270 m2 1270.0	m2 m2	 1270.000	
				RAZEM	**1270.000**
6 d.3	KNNR 6 0309-02 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm 1269,5m2=1270m2 1270.0	m2 m2	 1270.000	
				RAZEM	**1270.000**
7 d.3	KNNR 6 0309-02 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm m2 52,0 52.0	m2 m2	 52.000	
				RAZEM	**52.000**
4		**INNE**			
8 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa istniejących zaworów wodociągowych szt 4 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	**4.000**
9 d.4		Organizacja ruchu według projektu	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny 4285