

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 202 1611a- 04	(z.V) Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys.do 10 m - dod.za transport pionowy ponad pierwszą kondygnację 65.8	m/1 kol. m/1 kol.	 65.800	
				RAZEM	65.800
2	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu gr. 5 cm i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana m2 =339,84 - 73,23 (okna i drzwi) 266.61	m ² m ²	 266.610	
				RAZEM	266.610
3	KNR-W 2-02 2601-07	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi oście- ży - jedna warstwa siatki 27.14	m ² m ²	 27.140	
				RAZEM	27.140
4	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu gr. 8cm i 1 warstwy siatki - tynki - struktura 235,23-27,69 (drzwi i okna) 207.54	m ² m ²	 207.540	
				RAZEM	207.540
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 474.15	m ² m ²	 474.150	
				RAZEM	474.150
6	KNR-W 4-01 0901-01	Wymiana ościeżnic drzwiowych i wyjętych ze ścian- bez materiału 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 1027-02	Wymiana drzwi zewnętrznych o pow. ponad 1.5 m2 - bez materiału 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 9 szt - 1,85x1,48 (szerokość) 24.66	m ² m ²	 24.660	
				RAZEM	24.660

Zbigniew Michałek
 Specjalność
 konstrukcyjno-budowlana
 Nr 134/81/OL