

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek nasunięcie po wykonaniu robót 482	m ² m ²	 482.000	
				RAZEM	482.000
2	KNNR 1 0210-02	Wykopy mecan. o ścianach pionowych wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25m ³ głębokość wykopu do 3m grunt suchy kat. I-II 1440	m ³ m ³	 1440.000	
				RAZEM	1440.000
3	KNNR 1 0210-03	Wykop mechan. o ścianach pionowych j.w. lecz w gruncie kat. III-IV i dokop na podsypkę oraz wykop komór montażowych 2980	m ³ m ³	 2980.000	
				RAZEM	2980.000
4	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 242	m ² m ²	 242.000	
				RAZEM	242.000
5	KNNR 1 0214-01	Zasypanie mechanicz. wykopów podłużnych spycharką 55kW zagęszczenie warstwy luźnej grub. 30cm grunt kat. I-III 753	m ³ m ³	 753.000	
				RAZEM	753.000
6	KNNR 1 0214-02	Zasypanie mechaniczne wykopów j.w. lecz w gruncie kat. III-IV + komory 3763	m ³ m ³	 3763.000	
				RAZEM	3763.000
7	KNNR 11 0301-02 współczyn- nik do R=0, 900	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe o śr. zewn. 110 mm j.w. lecz układane w wykopie skarpowym 2509	m m	 2509.000	
				RAZEM	2509.000
8	KNNR 11 0304-03	Zasuwy żeliwne kołnierzone z obudową na rurociągach PCW o śr. nominalnej 100 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 4 1014-03	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 4 1022-03	Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 11 0402-06	Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 219 mm w gruntach kat. III 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNNR 11 0404-03	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur ochronnych pianką poliuretanową 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000